

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO ZAPISÓW SIWZ, INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania przetargowego pn. „Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku”.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści preambuły stanowiącej załącznik nr 10 do siwz w brzmieniu: „Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego ze zmianą nawierzchni z asfaltowej na poliuretanową przepuszczalną wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku” poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy przedmiot umowy jest tożsamy z tym określonym w SIWZ i z jakich względów przyjęto odmienne określenie przedmiotu umowy od przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Treść preambuły umowy stanowiącej załącznik nr 10 do siwz otrzymuje nowe brzmienie: „W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.272.1.1.2015 pn. „Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiera się umowę następującej treści:”

Pytanie nr 2

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 9 ust. 4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ w brzmieniu: „Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy” poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy zbycie będzie dopuszczalne po uzyskaniu zgody Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zgody na zbycie ani przeniesienie na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją zamówienia.

Pytanie nr 3

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 11 ust. 20 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ w brzmieniu: „Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośrednio zapłaty (...)” poprzez wskazanie przez Zamawiającego konkretnej liczby zapłat, która może stanowić przyczynę odstąpienia od umowy?

Odpowiedź:

Zapis § 11 ust. 20 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ jest przeniesieniem treści art. 143c ust. 7 w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

Pytanie nr 8

W poz. 38 przedmiaru Zamawiający założył wykonanie piłkochwytu wys. 6,0m szerokości 30m wraz z siatką PP o oczku 8x8mm i grubości 5mm. Wykonawca proponuje zmianę siatki PP na siatkę PP bezwęzłową o oczku 100x100mm grubości 4mm .

Odpowiedź:

Zamawiający nie zezwala na zamianę siatki do piłko chwytów o parametrach PP na siatkę bezwęzłową o oczkach 100x100mm grubości 4mm.

Pytanie nr 9

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności:

1) w poz. 17 przedmiaru jest założona warstwa odsączająca ze żwiru 20-60mm, a projekt zakłada piasek. Co należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:.

Do wyceny należy przyjąć warstwy konstrukcyjne wskazane w przedmiarze.

2) poz. 18 przedmiaru jest założona warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego 4-31,5mm, a projekt zakłada kruszywo 31,5/63mm. Co należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć warstwy konstrukcyjne wskazane w przedmiarze.

3) w poz. 13 przedmiaru zakłada się 49,5m² kostki, a w poz. 45 315,0m² kostki, zaś z obmiaru wg rys nr 2 wynika 71m². Jaka ilość będzie do wykonania na inwestycji?

Odpowiedź:

W pozycji 13 uwzględniono pas z kostki o szer. 0.5 m wokół 3 stron boiska (Pd, Zach. Wsch.), co stanowi 49,5 m², natomiast w poz. 45 jest to ułożenie 315 m² kostki od strony północnej boiska do skarpy.

4) w poz. 42 przedmiaru założono 60 mb obrzeży wokół obramowania z kostki zaś z rys. nr 2 wynika ich faktyczna ilość na 144 mb. Jaka ilość będzie do wykonania na inwestycji?

Odpowiedź:

Poz.42 uwzględnia ułożenie obrzeży wokół kostki od strony północnej obiektu (315m²).

Pytanie nr 10

Przedmiar robót poz. 17,18,19 uwzględnia wykonanie podbudowy z:

- 10 cm kruszywa frakcji 20-60 mm
- 10cm kruszywa frakcji 4-31,5 mm
- 5 cm mączki kamiennej

Dokumentacja (przekrój AA i SIWIOR) uwzględnia wykonanie podbudowy z:

- 10 cm podsypki z piasku
- Geowłókniny
- 20cm kruszywa frakcji 31,5-63 mm
- 5 cm warstwy wyrównawczej frakcji 0-4

Są to dwie różne podbudowy. Jakie ostatecznie warstwy podbudowy należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć warstwy konstrukcyjne wskazane w przedmiarze.

Pytanie nr 11

Przedmiar robót poz. 22 uwzględnia wykonanie studni betonowej fi 1500 rys. 4 wskazuje, że mają to być studnie 1000 mm. Jakie ostatecznie studnie należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć studnie Ø 1000.

Pytanie nr 12

Przedmiar robót poz. 14 i 43 uwzględnia wykonanie pod chodnikami podbudowy z kruszywa frakcji 4-31,5, dokumentacja (przekrój AA i SIWIOR) wskazują, że ma to być podbudowa z piasku. Jakie ostatecznie warstwy podbudowy należy uwzględnić w wycenie pod chodniki?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć warstwy zgodne z poz. 13 i 14 Przedmiaru.

Pytanie nr 13

Z uwagi na bardzo okrojone informacje zawarte w dokumentacji dotyczące warunków wodno-gruntowych, brak rzędnych boiska i rzędnych terenu, brak rysunków szczegółowych dotyczących m.in. robót sanitarnych w tym przekroi kanalizacyjnych, prosimy o potwierdzenie, że ilości i zakres uwzględnione w przedmiarze są zgodne z zakresem zamówienia. Czy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych zamawiający zapłaci za te elementy w ramach robót dodatkowych. Nasze pytanie wynika z faktu, iż przy tak opracowanej dokumentacji oferenci nie mają możliwości samodzielnie ocenić czy zakres i ilość robót w przedmiarze są prawidłowe.

Odpowiedź:

Zamawiający opracowując zakres przedmiotowego zadania dołożył wszelkiej staranności co do zakresu i ilości robót niezbędnych do wykonania w trakcie przedmiotowego remontu. Ponadto zamawiający nie przewiduje możliwości wystąpienia robót dodatkowych w trakcie tej inwestycji.

Pytanie nr 14

W dokumentacji przetargowej brakuje opisu technicznego. Prosimy o dołączenie opisu do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Przedmiotowy remont jest realizowany na podstawie „ZGŁOSZENIA” wobec tego wymagana jest jedynie dokumentacja uproszczona.

Pytanie nr 15

Prosimy o podanie przekroju słupków do piłkochwyłów, materiału z jakiego mają być wykonane oraz ich rozstawu. Brakuje rysunków piłkochwyłów.

Odpowiedź:

Piłkochwyły muszą posiadać podstawowe wymiary zgodne z poz. 38 przedmiaru. Co do wymiaru, rozstawu i materiału z jakiego są wykonane słupy do piłkochwyłów muszą one spełniać normy w tym zakresie oraz warunki bezpieczeństwa.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.


STAROSTA
Henryk Klepura