PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233221-4 Malowanie nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni
ADRES INWESTYCJI : Droga wojewódzka nr 491, 492, 494
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
ADRES INWESTORA : Kłobuck ul. Zamkowa 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Czesław Kalwik Gł.specj. (drogi)
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

p.o. DYREKTOR
mgr inż. Zbigniew Wydmuch

Data opracowania
17.07.2015

GŁÓWNY SPECJALISTA
Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
Czesław Kalwik
upr. drogowe nr UAN-VIII/83861/53/85
czł.Śl.O.I.I.B. nr SKL/BD/1649/02

Data zatwierdzenia
17.07.2015 r.

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**45233221-4**	**DW 491**			
1 d.1	ZDW-D-07. 01.01	KNR AT-04 0204-03	Odnowa oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plasto-marker) 3639	m2 m2	 3639,000	
					RAZEM	3639,000
2		**45233221-4**	**DW 492**			
2 d.2	ZDW-D-07. 01.01	KNR AT-04 0204-03	Odnowa oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plasto-marker) 4210	m2 m2	 4210,000	
					RAZEM	4210,000
3 d.2	ZDW-D-07. 01.01	KNR AT-04 0203-03	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - symbole A-17 piktogramy 2,6*4	m2 m2	 10,400	
					RAZEM	10,400
4 d.2	ZDW-D-07. 01.01	KNR 2-31 1304-03	Prostowanie i odnawianie farbą słupków rurowych do znaków o śr. 100 mm słupki U-12c 51	szt. szt.	 51,000	
					RAZEM	51,000
3		**45233221-4**	**DW 494**			
5 d.3	ZDW-D-07. 01.01	KNR AT-04 0204-03	Odnowa oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plasto-marker) 5450	m2 m2	 5450,000	
					RAZEM	5450,000
6 d.3	ZDW-D-07. 01.01	KNR AT-04 0203-03	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - symbole 2,6*2	m2 m2	 5,200	
					RAZEM	5,200

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 4906