



PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej DP 2070 S odc I.
ADRES INWESTYCJI : ul. Rudnicka w Starokrzepicach obręb Starokrzepice dz. ewid nr: 687, 688/2, 685/1, 499/7
INWESTOR : POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck
BRANŻA : Inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Zawadzki
DATA OPRACOWANIA : 24 luty 2016

mgr inż. Tomasz Zawadzki
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6122/PWB/15
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
inżynierskiej drogowej bez ograniczeń
SIOIB numer ewidencyjny SLK/BD/9235/15

WYKONAWCA :

Data opracowania
24 luty 2016

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
42-100 KŁOBUCK, ul. Zamkowa 19
tel. (034) 319-82-50 fax (034) 319-83-50
IDS 151515916 NIP 574-18-32-021

INWESTOR
DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Kucharszyk

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi powiatowej DP 2070 S ul. Rudnicka Starokrzepice odc I					
1		ROBOTY DROGOWE			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01, D.01.02.01, D.05.03.11			
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 2.050-1.983	km km	 0.067	
				RAZEM	0.067
2	KNR AT-03 d.1. 0102-02 1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1200-1170	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 4-04 d.1. 1103-05 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochod. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5 30*0.025	m ³ m ³	 0.750	
				RAZEM	0.750
4	KNR 2-31 d.1. 0703-03 1	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-31 d.1. 0818-08 1	Rozebranie słupków do znaków 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.2		PODBUDOWA D.04.03.01, D.04.01.01, D.04.08.01, D.05.03.05b			
6	KNR 2-31 d.1. 0103-04 2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 4013-3879	m ² m ²	 134.000	
				RAZEM	134.000
7	KNR AT-03 d.1. 0202-02 2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 10605.52-10258.2	m ² m ²	 347.320	
				RAZEM	347.320
8	KNR 2-31 d.1. 0108-02 2	Warstwa wyrównawczo wiążąca istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym średnia grubość 4 cm 28.004	t t	 28.004	
				RAZEM	28.004
1.3		NAWIERZCHNIA D.05.03.05a			
9	KNR 2-31 d.1. 0310-05 + 3 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściekalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 10277.52-9942.52	m ² m ²	 335.000	
				RAZEM	335.000
1.4		POBOCZA I ZJAZDY D.08.04.01			
10	KNR 2-31 d.1. 0114-05 4	Wykonanie poboczy z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o grub. po zagęszcz. 10 cm Krotność = 0,67 4013-3879	m ² m ²	 134.000	
				RAZEM	134.000
11	KNR 2-31 d.1. 0114-05 4	Nawierzchnia zjazdów - kruszywo łamane 0/31,5 o grub.po zagęszcz. 15 cm 188.75-162.7	m ² m ²	 26.050	
				RAZEM	26.050
12	KNR 2-31 d.1. 0114-07 4	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm zjazdy Krotność = 0,63 188.75-163.7	m ² m ²	 25.050	
				RAZEM	25.050
1.5		ROBOTY INNE D.07.01.01, D.07.02.01, D.07.02.02			
13	KNR 2-31 d.1. 0702-01 5	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 8-6	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- formacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.1.	0703-01				
5		7-5	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²		
d.1.	0706-03				
5		251.52-240.3	m ²	11.220	
				RAZEM	11.220