

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej Nr 2001 S Parzymiechy – Zbrojewsko w km od 3+200,00 do km 6+500,00 usunięcie drzew  
ADRES INWESTYCJI : Zimnowoda - Brzózki - Natolin - Zbrojewsko  
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku  
ADRES INWESTORA : 42-100 Kłobuck ul. Zamkowa 19  
SPORZADZIŁ KALKULACJE : Czesław Kalwik Gł.specj. (drogi)  
DATA OPRACOWANIA : 2016-07-15

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2016-07-15

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

*Czesław Kalwik*  
upr. drogowy nr UAN-VIII/83861/53/85  
czł.S.L.O.I.I.B. nr SKL/BD/1649/02

Data zatwierdzenia  
*15.07.2016*

**DYREKTOR**

*mgr inż. Andrzej Kucenarczyk*

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0103-03 D.01.02. 01.	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2	KNNR 1 0103-04 D.01.02. 01.	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
3	KNNR 1 0103-05 D.01.02. 01.	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm	szt.		
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
4	KNNR 1 0103-06 D.01.02. 01.	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65 cm	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
5	KNNR 1 0103-07 D.01.02. 01.	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75 cm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
6	KNNR 1 0103-07 analogia D.01.02. 01.	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy ponad 76 cm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
7	KNR 2- 01 0110- 03 0110- 05 D.01.02. 01.	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp		
		107	mp	107,00	
				RAZEM	107,00
8	KNR 2- 01 0110- 01 0110- 04 D.01.02. 01.	Wywożenie dłużyc na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		26	m <sup>3</sup>	26,00	
				RAZEM	26,00
9	KNNR 1 0104-12 D.01.02. 01.	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
10	KNNR 1 0104-13 D.01.02. 01.	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
11	KNNR 1 0104-14 D.01.02. 01.	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNNR 1 0104-15 D.01.02. 01.	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
13	KNNR 1 0104-16 D.01.02. 01.	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
14	KNNR 1 0104-17 D.01.02. 01.	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
15	KNNR 1 0108-03 D.01.02. 01.	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w terenie normalnym	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
16	KNNR 1 0109-03	Nakłady dodatkowe za wywożenie za dalsze 3 km ponad 2 km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w terenie normalnym	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
17	KNNR 1 0108-04 D.01.02. 01.	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie normalnym	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
18	KNNR 1 0109-04 D.01.02. 01.	Nakłady dodatkowe za wywożenie za dalsze 3 km ponad 2 km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie normalnym	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
19	KNNR 1 0108-05 D.01.02. 01.	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w terenie normalnym	szt.		
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
20	KNNR 1 0109-05 D.01.02. 01.	Nakłady dodatkowe za wywożenie za dalsze 3 km ponad 2 km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w terenie normalnym	szt.		
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
21	KNNR 1 0108-06 D.01.02. 01.	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 56-65 cm w terenie normalnym	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
22	KNNR 1 0109-06 D.01.02. 01.	Nakłady dodatkowe za wywożenie za dalsze 3 km ponad 2 km korzeni i pni o średnicy 56-65 cm w terenie normalnym	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
23	KNNR 1 0108-07 D.01.02. 01.	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 66-75 cm w terenie normalnym	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNNR 1 0109-07 D.01.02. 01.	Nakłady dodatkowe za wywożenie za dalsze 3 km ponad 2 km korzeni i pni o średnicy 66-75 cm w terenie normalnym	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
25	KNNR 1 0108-08 D.01.02. 01.	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie normalnym	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
26	KNNR 1 0109-08 D.01.02. 01.	Nakłady dodatkowe za wywożenie za dalsze 3 km ponad 2 km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie normalnym	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
27	KNR 2- 01 0111- 04 D.01.02. 01.	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m <sup>2</sup>		
		640	m <sup>2</sup>	640,00	
				RAZEM	640,00