



PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA DP 2039S i 2040S
ADRES INWESTYCJI : Złochowice - DK43 oraz Złochowice -Waleńczów
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck
BRANŻA : Inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Zawadzki
DATA OPRACOWANIA : 23 maj 2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23 maj 2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA DP 2039S relacji Złochowice _ DK43 oraz 2049S Złochowice _ Waleńców					
1		ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01, D.01.02.01, D.05.03.11			
1	KNR 2-31 d.1. 0703-03 1	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych 25+2+2	szt. szt.	 29,000	
				RAZEM	29,000
2	KNR 2-31 d.1. 0818-08 1	Rozebranie słupków do znaków 3+17	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR 4-04 d.1. 1107-01 + 1 KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 10 km transport znaków drogowych i słupków 1,59	t t	 1,590	
				RAZEM	1,590
4	d.1. analiza indywidualna 1	Mycie zaków drogowych 60-2+23	szt. szt.	 81,000	
				RAZEM	81,000
1.2		D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE			
5	KNR 2-31 d.1. 0702-01 2 analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm Konstrukcje wsporcze do zamocowania znaków dużych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-31 d.1. 0702-01 2	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 37+2	szt. szt.	 39,000	
				RAZEM	39,000
7	KNR 2-31 d.1. 0703-01 2	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-31 d.1. 0703-02 2	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 - znaki wg wykazu 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-31 d.1. 0702-01 2	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm do przeniesienia słupki z demontażu 20	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR 2-31 d.1. 0703-01 2	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - tablica z demontażu 21	szt. szt.	 21,000	
				RAZEM	21,000
11	KNR 2-31 d.1. 0703-02 2	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 znaki z demontazu 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 2-31 d.1. 0702-01 2 analogia	Znaki U-1 29	szt. szt.	 29,000	
				RAZEM	29,000
13	KNR 2-31 d.1. 0703-05 2 analogia	Przymocowanie tablic kierujących dwustronnych U-3e o pow. ponad 0.3 m2 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1.3		OZNAKOWANIE POZIOME GRUBOWARSTWOWE			
14	KNR AT-04 d.1. 0204-01 3	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie 471,92	m ² m ²	 471,920	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	471,920
15	KNR AT-04	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie (Plastiroc Agate)	m ²		
d.1.	0203-01				
3		136,44	m ²	136,440	
				RAZEM	136,440