PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remonty dróg powiatowych
ADRES INWESTYCJI : Drogi powiatowe na terenie powiatu kłobuckiego
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
ADRES INWESTORA : 42-100 Kłobuck ul. Zamkowa 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Konieczny (drogi)
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2021

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
42-100 KŁOBUCK, ul. Zamkowa 19
tel. (034) 319-82-50 fax (034) 319-83-50
IDS 151515916 NIP 574-18-32-021
-3-

OPRACOWAŁ:

Data opracowania
15.03.2021

INWESTOR :

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Kołtarczyk

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233142-6	**Obwód Drogowy Nr 1**			
1 d.1	KNR 2-31 1106-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie i oblanie krawędzi asfaltem	t		
		125	t	125,00	
				RAZEM	125,00
2 d.1	KNR 2-31 1106-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, oblanie krawędzi asfaltem, bez obcinania krawędzi	t		
		125	t	125,00	
				RAZEM	125,00
3 d.1	kalk. własna	Remont cząstkowy.Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną grysem kamiennym przy użyciu samojezdnego remontera drogowego typu PATCHER	t		
		200	t	200,00	
				RAZEM	200,00
4 d.1	kalk. własna	Remont cząstkowy kombajnem drogowym do powierzchniowych utrwaleń nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów	t		
		150	t	150,00	
				RAZEM	150,00
5 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
6 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
2		**Remont DP 2046**			
7 d.2	KNR AT-03 0102-03/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km - interpolacja	m²		
		170	m²	170,00	
				RAZEM	170,00
8 d.2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m²		
		170	m²	170,00	
				RAZEM	170,00
9 d.2	KNR 2-31 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 10	m²		
		170	m²	170,00	
				RAZEM	170,00
10 d.2	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m²		
		170	m²	170,00	
				RAZEM	170,00
11 d.2	KNR 2-31 0802-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 11	m²		
		170	m²	170,00	
				RAZEM	170,00
12 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m²		
		170	m²	170,00	
				RAZEM	170,00
13 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m²		
		170	m²	170,00	
				RAZEM	170,00
14 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m²		

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 4906 Użytkownik: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		170	m2	170,00	
				RAZEM	170,00
15 d.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		170	m2	170,00	
				RAZEM	170,00
16 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		170	m2	170,00	
				RAZEM	170,00
17 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		170	m2	170,00	
				RAZEM	170,00
18 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm SMA 16 JENA	m2		
		170	m2	170,00	
				RAZEM	170,00
19 d.2	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu SMA 16 JENA Krotność = 2	m2		
		170	m2	170,00	
				RAZEM	170,00
20 d.2	KNZ-14 0125-01	Wypełnienie szczelin poziomych oraz na skarpach pomiędzy elementami budowlanymi i częściami konstrukcji asfaltowo-polimerową masą zalewową "CARBITEX - Z"	m2		
		17	m2	17,00	
				RAZEM	17,00
21 d.2	kalk. własna	Remont cząstkowy kombajnem drogowym do powierzchniowych utrwaleń nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów	t		
		36,5	t	36,50	
				RAZEM	36,50
3	**45233142-6**	**Obwód Drogowy Nr 2**			
22 d.3	KNR 2-31 1106-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie i oblanie krawędzi asfaltem	t		
		175	t	175,00	
				RAZEM	175,00
23 d.3	KNR 2-31 1106-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, oblanie krawędzi asfaltem, bez obcinania krawędzi	t		
		75	t	75,00	
				RAZEM	75,00
24 d.3	kalk. własna	Remont cząstkowy.Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną grysem kamiennym przy użyciu samojezdnego remontera drogowego typu PATCHER	t		
		125	t	125,00	
				RAZEM	125,00
25 d.3	kalk. własna	Remont cząstkowy kombajnem drogowym do powierzchniowych utrwaleń nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów	t		
		225	t	225,00	
				RAZEM	225,00