

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budynek szpitalny - pawilon łóżkowy dach (roboty budowlane)  
ADRES INWESTYCJI : Kłobuck ul. Wyszyńskiego 9  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Kłobucku  
ADRES INWESTORA : Kłobuck Rynek im. Jana Pawła II 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Edelman  
DATA OPRACOWANIA : 4 luty 2009

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
4 luty 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - 20 % powierzchni 801.768*20%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	160.354	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.354</b>
2	KNR 2-02 0609-01 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych jednostronnie papą poziome- styropapa o grubości 15 cm 2.85*26.35+14.6*46.7+6.9*6.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	801.768	
				<b>RAZEM</b>	<b>801.768</b>
3	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 801.768	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	801.768	
				<b>RAZEM</b>	<b>801.768</b>
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 103.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.100</b>
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 103.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.100</b>
6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 46.7	m m	46.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.700</b>
7	KNR 4-03 0706-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm <sup>2</sup> na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji 172.645	m m	172.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.645</b>
8	KNR 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 173	szt. szt.	173.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.000</b>
9	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 5	pomiar. pomiar.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 5	pomiar. pomiar.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>