

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Zamówienie obejmuje ustawienie i demontaż zasłon na zaśnieżanych odcinkach położonych w ciągu:

- DW 491 - przebiegającej od woj. łódzkiego do granicy m. Częstochowa,
- DW 492 - przebiegającej od granicy woj. łódzkiego do skrzyżowania Dw 494 w m. Wręczyca Wielka,
- DW 494 - przebiegającej od granicy woj. opolskiego do granicy m. Częstochowa, na terenie powiatu kłobuckiego.

Wykonawca zobowiązany będzie do ustawienia 7225 mb. siatki z tworzywa sztucznego na palikach drewnianych osadzonych w gruncie, w tym:

- w ciągu DW 491 i 492 - 3900 mb. siatki
- w ciągu DW 494 - 3325 mb. siatki

Podane ilości stanowią górną granicę i mogą ulec pomniejszeniu bez prawa do roszczeń ze strony Wykonawcy.

Szczegółowe informacje dot. lokalizacji zasłon przeciwśnieżnych, zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy przez Kierowników Obwodów Drogowych, co najmniej 2 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia prac. W obecności Wykonawcy nastąpi wytyczenie linii ustawienia zasłon i osadzenia palików.

Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania zasłon przeciwśnieżnych w okresie zimowym, w tym dokonania ewentualnych napraw lub ich podniesienia.

Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych należy wykonać najpóźniej do dnia **15.11.2013 r.**, a ich demontaż po zakończeniu sezonu zimowego, tj. do dnia **30.04.2014 r.**

Ustalone terminy mogą ulec zmianie:

1. Na skutek działania osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
2. Na skutek warunków pogodowych. Oznacza to, że zmiana terminów nastąpi w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, uzasadniających przyśpieszenie lub opóźnienie ustawienia zasłon przeciwśnieżnych lub przyśpieszenie bądź opóźnienie demontażu zasłon przeciwśnieżnych.

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, strony winny poinformować się pisemnie.

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót reguluje:

1. Ogólna Specyfikacja Techniczna D – 10.10.01a Ustawianie rozbieralnej zasłony przeciwśnieżnej przy drodze.
2. Ogólna Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.

Materiały do wykonania zasłony przeciwśnieżnej, tj. siatki z tworzywa sztucznego oraz paliki drewniane, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego.

Materiały będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie (w miarę jego zapotrzebowania) przez Kierowników Obwodów Drogowych lub upoważnione do tego osoby. Materiały Wykonawca zobowiązuje się pobrać z magazynu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku, z/s ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni, z/s ul. Targowa 18, 42-141 Przystajń. Transport materiałów może być dokonany dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przywiezione materiały należy składować poza koroną drogi i w miarę możliwości dokonać ich montażu w dniu przywiezienia.

Wykonawca zapewni we własnym zakresie pozostałe materiały do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. linkę stalową o śr. 2,5 mm, kotwy do mocowania linki z kątownika 25x25x5 mm, długości 400 mm lub kołki drewniane o śr. 50 mm, długości 400 mm, gwoździe kłamrowe, sznur konopny, drut.

Wykonawca przystępujący do wykonania zasłony przeciwśnieżnej, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- świdra do gruntu, średnicy 80 - 100 mm, np. napędzanym mechanicznie, podwieszonym jako osprzęt do ciągnika,
- specjalnego młota do dobijania słupków drewnianych,
- drobnego sprzętu pomocniczego do montażu.

Demontaż zasłony przeciwśnieżnej obejmuje:

- rozebranie wszystkich elementów zasłony (kotw, siatki, linki, palików),
- posortowanie rozebranego materiału, zwinięcie siatki w rolki i związanie sznurkiem, wyjęcie z gruntu drewnianych palików, usunięcie materiału zniszczonego w miejsca wskazane przez Kierowników Obwodów Drogowych,
- dokonanie inwentaryzacji materiału po zakończeniu zadania,
- przewiezienie materiału do magazynów Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni,
- złożenie materiału w miejscu składowania, zgodnie z zaleceniami Kierowników Obwodów Drogowych.

Informacje dodatkowe:

Wysokość siatki z tworzywa sztucznego wynosi 1.30 m, długość 25 m. Zwinięta w rolkę siatka ma średnicę 50 cm i masę około 35 kg. Paliki drewniane o średnicy 80 - 100 mm, długości od 2200-2500 mm.

Wykonawca od chwili przejęcia terenu, na którym będzie realizował przedmiotowe zadania, zapewni jego zabezpieczenie oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, należyty ład i porządek. Zobowiązany będzie również do prawidłowego oznakowania - zabezpieczenia ruchu i robót oraz bieżącego utrzymania i jego likwidacji po zakończeniu robót. Dodatkowo Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany będzie do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej, jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań z jego strony nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, wówczas na własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Wszelkie wady w przedmiocie zamówienia zgłaszane będą przez Zamawiającego telefonicznie i muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 12 godzin od daty powiadomienia o zaistniałych okolicznościach lub w innym obustronnie ustalonym terminie.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie kosztorysem powykonawczym na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót przemnożonych przez ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, przy czym nie może ono przekroczyć kwoty brutto wynikającej z oferty, którą złożył.

Ceny jednostkowe muszą zawierać wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe, za wykonanie części zamówienia, tj.:

- Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych.
- Demontaż zasłon przeciwśnieżnych.

Każda z faktur częściowych płatna będzie w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. Do faktury częściowej Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć protokół odbioru robót.