

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
90620000-9 Usługi odśnieżania

NAZWA INWESTYCJI : Ustawienia i demontaż zasłon przeciwśnieżnych  
ADRES INWESTYCJI : Droga wojewódzka Nr 491, 492, 494  
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku  
ADRES INWESTORA : Kłobuck ul. Zamkowa 19  
BRANŻA : drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Czesław Kalwik Gł.specj.  
DATA OPRACOWANIA : 2013-08-23

Data opracowania

2013-08-23

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

Czesław Kalwik  
upr. drogowo nr UAN VIII/83861/53/85  
czł.SI.O.I.I.B. nr SKL/BD/1649/02

INWESTOR :

DYREKTOR

Tadeusz Pulica

Data zatwierdzenia

23.08.2013r.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
42-100 KŁOBUCK, ul. Zamkowa 19  
tel.(034)319-82-50 fax(034)319-83-50  
IDS 151515916 NIP 574-18-32-021

-2-

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ustawienie zasłon przeciwnieźnych na drogach wojewódzkich.

Siatki przeciwnieźne i paliki stanowią własność Zamawiającego.

Wyszczególnienie robót:

Ustawienie zasłon przeciwnieźnych.

1. Pobranie siatek i palików z magazynu zamawiającego.
2. Transport materiałów na miejsce ustawienia.
3. Ustawienie, zamocowanie słupków .
4. Naciągnięcie linki i przymocowanie siatki.
5. Utrzymanie zasłon do czasu demontażu.

Demontaż zasłon przeciwnieźnych na drogach wojewódzkich

1. oddzielenie siatki od palików
2. zwinięcie siatki w rulony
3. odwóz siatek na bazę zamawiającego
4. ułożenie siatki na bazie w stosty
5. wyciągnięcie palików z ziemi
6. odwóz palików na bazę zamawiającego
7. ułożenie palików na bazie w sztaple

Podstawa:

Kalkulacja własna

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>90620000-9</b>	<b>Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych</b>			
1	D-10.10.01a	kalk. własna	DW 491 Wykonanie ogrodzenia z siatki przeciwśnieżnej na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie siatki i paliki - materiał inwestora 3550	m		
d.1				m	3550,000	
					RAZEM	3550,000
2	D-10.10.01a	kalk. własna	DW 492. Wykonanie ogrodzenia z siatki przeciwśnieżnej na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie siatki i paliki - materiał inwestora 350	m		
d.1				m	350,000	
					RAZEM	350,000
3	D-10.10.01a	kalk. własna	DW 494. Wykonanie ogrodzenia z siatki przeciwśnieżnej na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie siatki i paliki - materiał inwestora 3325	m		
d.1				m	3325,000	
					RAZEM	3325,000
<b>2</b>		<b>90620000-9</b>	<b>Demontaż zasłon przeciwśnieżnych</b>			
4	D-10.10.01a	kalk. własna	DW 491. Rozebranie ogrodzeń z siatki przeciwśnieżnej 3550	m		
d.2				m	3550,000	
					RAZEM	3550,000
5	D-10.10.01a	kalk. własna	DW 492. Rozebranie ogrodzeń z siatki przeciwśnieżnej 350	m		
d.2				m	350,000	
					RAZEM	350,000
6	D-10.10.01a	kalk. własna	DW 491. Rozebranie ogrodzeń z siatki przeciwśnieżnej 3325	m		
d.2				m	3325,000	
					RAZEM	3325,000